

KOSZTORYS OFERTOWY

*Budowa układu komunikacyjnego
w sąsiedztwie budynku gospodarczego
na terenie Pałacu i Zamku DPT w Radziejowicach*

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45111200-0				
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych + inwentaryzacja powykonawcza	ha	0.24		
2 d.1	D-01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm z wywiezieniem na odkład na odl. 2,5 km	m3	1119.29		
Razem dział: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - kod CPV 45111100-9				
3 d.2	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm	m2	40.00		
4 d.2	D-01.02.04	Wywiezienie kruszywa łamanego z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl. 5 km	m3	4.00		
Razem dział: II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3		III. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0				
5 d.3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami w gr.kat.I-III z wywozem gruntu na odkład samochod.samowyładowczymi na odległość do 5 km	m3	567.38		
Razem dział: III. ROBOTY ZIEMNE						
4		IV. OPORNIK kod CPV 45233100-0				
6 d.4	D-08.01.01b	Ustawienie opornika betonowego 12x25 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	377.50		
7 d.4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	83.00		
Razem dział: IV. OPORNIK						
5		V. NAWIERZCHNIA kod CPV 45233220-7				
8 d.5	D-02.03.01c	Ułożenie geowłókniny filtracyjnej separacyjnej dwukierunkowej, o wytrzymałości na rozciąganie 20 kN	m2	48.00		
9 d.5	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	40.00		
10 d.5	D-05.01.03a	Nawierzchnia mineralna, biologicznie czynna, kolor beżowo-żółty (typu HanseGrand Robust lub równoważne), grubość warstwy 4 cm (w ilości ok. 80 kg/m2)	m2	40.00		
11 d.5	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPA /mieszarka stacjonarna/, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1058.24		
12 d.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20 cm po zagęszczeniu,	m2	1058.24		
13 d.5	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej typu Holland grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	1058.24		
Razem dział: V. NAWIERZCHNIA						
6		VI. CHODNIKI kod CPV 45233253-7				
14 d.6	D-04.02.01	Wykonanie podsypki piaskowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	90.99		
15 d.6	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	90.99		

16 d.6	D-05.01.03a	Nawierzchnia mineralna, biologicznie czynna, kolor beżowo-złoty (typu HanseGrand Robust lub równoważne), grubość warstwy 4 cm (w ilości ok. 80 kg/m2)	m2	90.99		
17 d.6	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPA, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm /mieszarka stacjonarna/	m2	99.65		
18 d.6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	99.65		
19 d.6	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej typu Holland, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	99.65		
Razem dział: VI. CHODNIKI						
7	VII. TERENY ZIELONE kod CPV 45112730-1					
20 d.7	D-06.01.01	Uzupełnienie terenu ziemią urodzajną, grub. 15 cm	m2	1119.29		
21 d.7	D-06.01.01	Obsianie trawą w ziemi urodzajnej	m2	1119.29		
Razem dział: VII. TERENY ZIELONE						
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT bez podatku VAT						
PODATEK VAT 23 %						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT						